

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT posadzki			
1	TZKNBK IV - d.1 566	Ręczne wykucie końców ławek . 72	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych 134.6	m ² m ²	134.600	
				RAZEM	134.600
3	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 16.959	m ³ m ³	16.959	
				RAZEM	16.959
4	TZKNBK XI d.1 0703-76	Wybranie warstwy gruntu grub10 cm ANALOGIA 17.959	m ³ m ³	17.959	
				RAZEM	17.959
5	KNR 2-02 d.1 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa- mochodzie. 14.68	m ³ m ³	14.680	
				RAZEM	14.680
6	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 134.6	m ² m ²	134.600	
				RAZEM	134.600
7	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub 10 cm poziome i na sucho - jedna warstwa 134.6	m ² m ²	134.600	
				RAZEM	134.600
8	KNR-W 2-02 d.1 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową 134.6	m ² m ²	134.600	
				RAZEM	134.600
9	KNR-W 2-02 d.1 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 134.6	m ² m ²	134.600	
				RAZEM	134.600
10	KNR 0-12 d.1 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek lastrykowych o wymiarach 50x50 cm 134.6	m ² m ²	134.600	
				RAZEM	134.600
11	KNP 02 d.1 1110-02.05	Dwukrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w prezbi- terium 32.86	m ² m ²	32.860	
				RAZEM	32.860
12	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki z płytki wysokości cokolika równej 10 cm 51.09	m m	51.090	
				RAZEM	51.090
13	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość 23 km 43	m ³ m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
14	TZKNBK IV - d.1 459	Ponowne obsadzenie konstrukcji stalowej ławek 72	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
2		ROBOTY MALARSKIE			
15	TZKNBK V - d.2 264	Rusztowanie przesuwne o wysokości do 6 m, ułożenie podkładów, montaż, trans- port materiałów, przesunięcie rusztowań, demontaż sufitów 60.85	m ² m ²	60.850	
				RAZEM	60.850
16	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności 486.32	m ² m ²	486.320	
				RAZEM	486.320
17	KNR 13-23 d.2 1001-01	Kasowanie zacieków 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNBK XV d.2 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem 486.32	m ² m ²	 486.320	
				RAZEM	486.320
19	TZKNBK XV d.2 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy 486.32	m ² m ²	 486.320	
				RAZEM	486.320
20	TZKNBK XV d.2 0217-01	Wypatrowanie szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach - od 10 do 25 cm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
21	TZKNBK XV d.2 0756-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
22	TZKNBK XII d.2 0419-106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie słupów drewnianych 19.91	m ² m ²	 19.910	
				RAZEM	19.910
23	TZKNBK XV d.2 0437-01	Malowanie farbą konserwującą słupów 19.91	m ² m ²	 19.910	
				RAZEM	19.910
3		REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH			
24	d.3 wycena indywidualna	Renowacja drzwi głównych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.3 wycena indywidualna	Renowacja drzwi bocznych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		ELEWACJA			
26	KNR AT-27 d.4 0102-04	Piaskowanie powierzchni cokołu 23.46	m ² m ²	 23.460	
				RAZEM	23.460
27	KNR AT-08 d.4 0107-05	Impregnacja powierzchni cokołu 23.46	m ² m ²	 23.460	
				RAZEM	23.460
28	TZKNBK IV - d.4 267	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.003 m2 23.4	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
29	KNR 4-01 d.4 0533-01	Wymiana pokrycia parapetów z blachy tytan-cynk 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
30	KNR 4-01 d.4 1211-06	Przygotowanie krat okiennych do lakierowania 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
31	TZKNBK XV d.4 0653-02	Lakierowanie krat okiennych 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 9-13 d.4 0101-01	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową 280	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
33	KNR AT-08 d.4 0107-05	Wykonanie zabezpieczenia środkiem antygraffiti Epasit ag agregatem malarskim z pompą ręczną na powierzchniach porowatych 280	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
5		SYSTEM RYNNOWY			
34	KNR-W 4-01 d.5 0529-02	Wymiana starych rynien na rynny tytan cynk 86.52	m m	 86.520	
				RAZEM	86.520
35	KNR-W 4-01 d.5 0534-01	Wymiana starych rur spustowych na rury tytan -cynk 35	m m	 35.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35.000
36	KNR 2-02 d.5 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		8	kol.	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 4-01 d.5 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek doczołowych i wiatrownicy metodą smarowaa preparatami olejowymi	m ²		
		48.4	m ²	48.400	
				RAZEM	48.400
38	KNR 4-01 d.5 0414-11	Wymiana desek czołowych i wiatrownic	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
6		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
39	KNR 19-01 d.6 0533-03	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm tytan-cynk nad częścią niższą	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
40	KNR 2-02 d.6 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
41	KNR 2-02 d.6 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan -cynk	m ²		
		16.98	m ²	16.980	
				RAZEM	16.980
42	KNR 2-02 d.6 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej nad kaplicą od strony cmentarza	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
43	KNR 19-01 d.6 0533-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą tytan-cynk nad kaplicą(od strony cmentarza)	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
7		DZWONNICA			
44	Kalkulacja d.7 własna	Wymiana żaluzji dzwonnicy	m ²		
		0.8*0.8*4	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
8		ELEWACJA NA CZĘŚCI NIŻSZEJ			
45	KNR 4-01 d.8 0701-06	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		23.04	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
46	KNR AT-08 d.8 0107-05	Impregnacja przeciwwilgociowa ścian pod obłożenie kamieniem-ANALOGIA	m ²		
		23.04	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
47	TZKNBK d.8 XVIIm 0101-02	Obłożenie kamieniem grub do 6 cm cokołu	m ²		
		20.04	m ²	20.040	
				RAZEM	20.040
9		WEJŚCIE DO ZAKRYSTII			
48	KNR 4-01 d.9 0212-02	Rozbiórka betonowego podestu wejścia do zakrystii	m ³		
		2.2*1.6*0.26	m ³	0.915	
				RAZEM	0.915
49	KNR 4-01 d.9 0203-03	Zabetonowanie nowego podestu wejścia do zakrystii	m ³		
		2.2*1.6*0.26	m ³	0.915	
				RAZEM	0.915
50	TZKNBK XI d.9 0401-35	Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej jednobarwnej wraz z cokolikiem	m ²		
		2.2*1.6	m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
51	KNR 4-01 d.9 0322-05	Obsadzenie wycieraczek o powierzchni do 1.0 m2 w podłozach betonowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		LAMPA NAD WEJŚCIEM			
52	TZKNBK d.10 XXII 0901-03	Kinkiet jednopłomienny świecowy ozdobny w robocie metaloplastycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000